


階段各寸法表	屋内階段	屋外階段
有効幅員	1,500	980
蹴上	162.5	165.21
踏面	280	260
手摺	両側補助手摺付	両側補助手摺付 外部延長1/2開放

2 階 平 面 図 S=1:200



\* デイサービスセンターは老人ホームと一体的管理を行います。

\* 給湯器の取付方は、告示第147号による

1 階 平 面 図 S=1:200

凡 例	
防火区画 (防煙区画兼用)	・ 吉野石膏：S12 (FP060NP-0174) 同等品 1 時間耐火 ・ ALCt100 告示第1399号
防煙区画	
防煙 (垂れ壁)	
防火上主要な間仕切り壁 (第114条区画) (防煙区画兼用)	
防火上主要な間仕切り壁 (第114条区画) 天井裏のみの区画	
延焼の恐れある部分 (1 階: 3m・2 階以上: 5m) 延焼のおそれのある部分については防火設備とする	
* PS, EPS, DSは全て水平区画とする	
特	常時閉鎖式特定防火設備、告示2563号
特 遮	常時閉鎖式特定防火設備、告示2563号 (遮煙設備付)
特 遮	煙感連動随時閉鎖式特定防火設備、告示2564号
防	常時閉鎖式防火設備 (法2条9号の2口) 告示1360号1-2-ニ、告示2563号
防 FD	防火設備 (FD付) (法2条9号の2口)
網	防火設備 (網入ガラス) (法2条9号の2口)
ハ-1	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-1 (室・準不燃)
ハ-2	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-2 (室・区画)
ハ-3	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-3 (居室・区画)
ハ-4	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-4 (居室・不燃)
消	屋内消火栓
消	消火器* ヲス及び消火器