


屋根伏図 S=1:200

階段各寸法表	屋内階段	屋外階段	リフト用階段
有効幅員	1,500	980	900
蹴上	162.5	165.21	211
踏面	280	260	250
手摺	両側補助手摺付	両側補助手摺付	片側手摺付

外部廊長1/2開放 外部廊長1/2開放



3階平面図 S=1:200

凡 例	
	防火区画(防煙区画兼用) ・吉野石膏: S 1 2 (FP060NP-0174) 同等品 1時間耐火 防火区画(防煙区画兼用) A L G L100 告示第1399号
	防煙区画 T時間耐火
	防煙(垂れ壁)
	防火上主要な間仕切り壁(第114条区画)(防煙区画兼用)
	防火上主要な間仕切り壁(第114条区画)天井裏のみの区画
	延焼の恐れある部分(1階:3m・2階以上:5m) 延焼の恐れのある部分については防火設備とする
	* P S, E P S, D Sは全て水平区画とする
特	常時閉鎖式特定防火設備、告示2563号
特 遮	常時閉鎖式特定防火設備、告示2563号(遮煙設備付)
煙感連動	煙感連動随時閉鎖式特定防火設備、告示2564号
防	常時閉鎖式防火設備(法2条9号の2口) 告示1360号1-2-ニ、告示2563号
防 F D	防火設備(F D付) (法2条9号の2口)
網	防火設備(網入ガラス) (法2条9号の2口)
ハ-1	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-1(室・準不燃)
ハ-2	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-2(室・区画)
ハ-3	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-3(居室・区画)
ハ-4	平成12年建設省告示1436号 4-ハ-4(居室・不燃)
▼	非常用出入口に代わる窓 特記なき限り: W=800 H=2000以上
消	屋内消火栓
消	消火器・ガス及び消火器